

«Утверждаю»

Руководитель дирекции по строительству

ООО «ДелоПортс»

В.А. Курышко

« 06 » апреля 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № _____

на выполнение

строительно-монтажных работ по замене кордонного уголка на причалах №40, 41 АО «КСК».

Основание: Исх. Письмо от АО «КСК», №150 от 27.03.17 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Замена кордонного уголка				
1	Демонтаж кордонного уголка L 100x100x7 на причалах №№ 40, 41	т	4,095	Причал №40 – 251 п.м., причал №41 – 128,5 п.м.
2	Стоимость с доставкой уголка L 100x100x7 длиной 12м	шт.	32	
4	Забуривание анкерных шпилек HILTI HIS-N M 12x125, диаметром 12мм, длиной 125мм (сверху и снизу по длине уголка через каждые 500мм под углом 45°)	шт.	1580	50 шпилек на 1 кордонный уголок длиной 12м
5	Монтаж кордонного уголка L 100x100x7 на причалах №№ 40, 41, сварка к шпилькам	т	4,095	Оставить тепловые разрывы между каждым смонтированным уголком, размер теплового разрыва 10мм
6	Огрунтовка на 1 раз ГФ-021	м ²	75,9	
7	Покраска кордонного уголка чёрной эмалью ПФ-115	м ²	75,9	

Составил: инженер по строительному контролю
ООО «ДелоПортс»

В.Г. Серебряков