

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

АО "КСК"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3**  
(локальная смета)

" " 2019 г. Яковенко И.А.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
ООО "ДелтаПортс"на Текущий ремонт помещения на 2-м этаже нежилого здания (пробосоотборник с визиоровочной лабораторией) литер Ф  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание АО "КСК"

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 22,736 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,394 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на кв. 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Второй этаж</b>																
1	ФЕРр62-41-	Очистка вручную поверхности от в/м красок:	100 м2	0,72	232,06	232,06			167	167			29,7505	21,42		
2	Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	С лестниц (Прил. 3, Табл. 3, п. 1.2. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатационного объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятий, при этом, в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)														

## Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ФЕР-15-04-007-04</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (Прил. 3, Табл. 3, п. 1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,2 20/100	602,29	468,46	9,85	1,84	120	94	2	13	52,8736	10,57	0,1581	0,03
3	<b>ФЕР-15-04-007-03</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (Прил. 3, Табл. 3, п. 1.2 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,52 52/100	511,66	383,51	9,85	1,84	266	199	5	1	43,2854	22,51	0,1581	0,08
4	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0012</b> Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг	14,8 4,4+10,4	13,08				194							
5	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0015</b> Приказ Министров России от 30.12.2016	Краска акриловая: Arpa ULTRAWEISS, SARAROL водно-дисперсионная	т	0,0222 Ф1,р2+Ф2,р2	13287,69				295							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					1042	460	7	1					54,5			0,11

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										9553	6380						0,11		
Накладные расходы										5727		68	14						
Сметная прибыль										3075									
<b>Итого по смете:</b>																			
Малярные работы (ремонтно-строительные)										5327					21,42				
Отделочные работы										13068					33,08				0,11
Итого										18395					54,5			0,11	
В том числе:																			
Материалы										3145									
Машины и механизмы										68									
ФОТ										6394									
Накладные расходы										5727									
Сметная прибыль										3075									
Непредвиденные затраты 3%										552									
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>18 947,00</b>									
НДС 20%										3 789,40									
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>22 736,40</b>					<b>54,5</b>		<b>0,11</b>		

**Составил:**

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

Гребенева Н.А.

**Проверил:**

Заместитель технического директора - руководитель дирекции по строительству

Курьшико В.А.

Начальник отдела по проектно-сметной работе

Серкова И.В.

**Объемы проверил:**

Инженер по строительному контролю

Сирота И.С.